

Portes Ouvertes Bâtiments

27 novembre, 04 & 05 décembre

2018



Stabulation logettes génisses et vaches tarées, aire raclée et stockage fourrage

25 vaches tarées, 55 génisses et 30 veaux.

Stockage de 1500 m³ répartis en 3 silos.

GAEC Andanson

René, Denise, Jérôme et Cédric ANDANSON

Les Madras - 63740 GELLES

Tél : 06 87 33 84 89

Altitude : 780 m

SAU : 176 ha

| Ensilage d'herbe : 80 ha (1^{ère} & 2^{ème} cp)

| Enrubannage : 30 ha (1^{ère} & 2^{ème} cp)

| Foin : 25 ha

| Ensilage maïs : 18 ha

Troupeau : laitier et allaitant.

| 110 vaches Prim'Hostein

| 35 vaches Aubrac



| Début des travaux : Mars 2014
| Mise en service : Décembre 2015

| Subvention : 23 000 €
(FEADER, Etat, Région)

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

Concernant la stabulation

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 55 m de long pour 18.50 m de large auquel vient s'ajouter un auvent de 20 m de long pour 3 m de large.

Concernant le stockage

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 30 m de long pour 22 m de large. Ce bâtiment abrite 3 silos couloir.
- ✓ Surface totale : 1 740 m².

- ✓ Capacité : 25 vaches taries, 55 génisses et 30 veaux. Concernant le stockage la capacité est de 1500 m³ qui sont répartis en 3 silos.
- ✓ La charpente de la stabulation est en bois, la couverture en tôle fibro-ciment teinte naturelle. Les bardages sont en bois et en translucide.
- ✓ La ventilation est assurée par des entrées d'air en bardage (décalage) et par un faitage ouvert.
- ✓ La charpente du stockage fourrage est en métal la couverture et les bardages sont en tôle acier.



Equipements intérieurs

- Parcs à veaux.
- Parc d'isolement.
- Cornadis.
- Passages d'hommes.

Réalisation des travaux

Les éleveurs ont réalisé une partie du terrassement, la plomberie, l'électricité, la pose d'une partie du bardage, la pose du tubulaire et du racleur.

Ils estiment à 1 000 heures environ le temps passé à l'auto construction.

Travail (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

→ Points améliorés/ nouveau bâtiment :

L'alimentation est mécanisée, la contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables.

Possibilité d'amélioration :

Transfert du lisier à améliorer.

Avantages

- Consommation de paille réduite.
- Fonctionnalité.
- Luminosité.
- Bonne ventilation.

Inconvénients

- Froid au niveau de la nurserie.
- Pas de dispositif antigel au niveau des abreuvoirs.

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Etude permis de construire/dossier subvention	2 300 €
Terrassement – drainage – réseau - empierrement	5 000 €
Charpente – couverture – bardage – portes	85 000 €
Maçonnerie (étude béton comprise)	71 000 €
Aménagement intérieur (barrière, cornadis,...)	17 000 €
Plomberie	4 700 €
Electricité	8 000 €
Racleur et rainurage	16 300 €
Divers	3 500 €
TOTAL	212 800 €
Coût par place	2 660 €
Coût du stockage	165 000 €

Entreprises

Charpente – couverture-bardage | Gatignol 19/ACS 63

Maçonnerie | SARL Bouchereix

Tubulaire | Etablissement Bobier/Jourdain

Racleur | SAS Jabeaudon/Fournial 63/Miro

