



STABULATION VACHES ALLAITANTES ET GÉNISSES AIRE PAILLÉE ET RACLAGE GESTION FUMIER

42 places vaches allaitantes et 18 places génisses

PEYRAT Matthieu

280 route de Vertolaye
63 990 JOB

Tél : 06 99 31 20 65

Altitude : 650 m

SAU : : 110 ha

| Ensilage herbe : 30 ha

| Foin : 20 ha

| Céréales : 6 ha

Troupeau : 60 vaches allaitantes

Race : : Aubrac



DESRIPTIF BÂTIMENT

- Dimensions : 45 mètres de long pour 20 mètres de large.
- Charpente : métallique.
- Couverture : tôle acier.
- Ventilation : faîtage ouvert, translucide perforé et filet brise vent.
- Bardage : bois, translucide et filet brise vent.
- Stockage des déjections : litière accumulée, fumière, fosse.



AVANTAGES

- Coût de réalisation.
- Economie de paille liée au raclage.
- Luminosité, fonctionnalité, ventilation.

INCONVÉNIENTS

- Taille de la plateforme limitée.

CONDITION DE TRAVAIL

- L'alimentation et le paillage sont mécanisés ainsi que le raclage.
- La contention et la manipulation des animaux sont sécurisées et confortables.

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

- Evacuation des déjections : racleur hydraulique.
- Alimentation et abreuvement : cornadis, abreuvoir.
- Autres : portillon, passage d'homme, passage veaux.

REALISATION DES TRAVAUX

L'éleveur a réalisé la totalité des travaux à l'exception du raccordement électrique.

Il estime à environ 1 600 heures le temps passé à l'auto construction.

ENTREPRISES PRESTATAIRES

- Charpente : Agri standard 2000
- Abreuvoirs et tubulaire : La Buvette et Jourdain.
- Electricité : Chevaleye Guy
- Racleur : Doucet

COÛT DU BÂTIMENT

POSTE DE DÉPENSES	COÛT HT
Permis de construire	1 115 €
Terrassement	4 000 €
Charpente – couverture – bardage	52 900 €
Maçonnerie bâtiment	28 000 €
Plomberie	1 800 €
Electricité	3 400 €
Aménagement intérieur	11 000 €
Filet brise vent	8 390 €
Racleur (occasion)	4 500 €
Autres	2 500 €
TOTAL	117 605 €
	1 960 € / place

PLAN DU BÂTIMENT

