

Portes Ouvertes Bâtiments

06, 08 & 15 novembre 2019



Bergerie.

400 places brebis.

Cédric ROUX

Charvailleix
63420 Rentières
Tél : 06 77 17 86 55

Altitude : 750 m

SAU : 70 ha

| dont foin et enrubannage : 8.5 ha

Troupeau : 200 brebis

Race : Texel + croisée Charolais
Elevage biologique

DESCRIPTIF DU BÂTIMENT

- ✓ Il s'agit d'un bâtiment bi-pente de 13 m de large sur 45 m de long.
- ✓ La charpente est en bois massif ainsi que les poteaux et le bardage.
- ✓ La couverture est en fibro-ciment.
- ✓ La ventilation est naturelle et assurée par le bardage ajouré sur les longs-pans.



Équipements intérieurs

- Auge trottoir.
- Isolement modulable.
- Abreuvoirs.

Réalisation des travaux

L'éleveur a réalisé la majorité des travaux : Le terrassement, la maçonnerie la pose du bardage des longs pans, des portes, et tout l'aménagement intérieur. Il estime à 250 heures le temps passé à l'auto construction.

TRAVAIL (pénibilité, confort, temps, remplaçabilité)

Avant ce bâtiment, tout le cheptel était dehors :

- Gain de temps pour la distribution de l'alimentation.
- Meilleure surveillance, action rapide en cas de besoin.

Possibilité d'amélioration : Pour faciliter la manipulation, un parc de tri pourrait être utile.



Avantages

- Bâtiment fonctionnel et mécanisable.
- Confortable (lumineux et présence de bois).
- Investissement raisonnable (Matériel d'occasion et auto construction).
- Aménagement intérieur modulable facilement.

Inconvénients

- Bâtiment froid l'hiver (pas d'isolation toiture).
- Défaut de ventilation initiale (pas d'ouverture en cours d'amélioration).

Coût du bâtiment

POSTE	COÛT HT
Étude conception Permis de construire	1 600 €
Terrassement empierrement + réseaux (électricité/château d'eau) + évacuation d'eau)	6 000 € (location pelle)
Charpente Bardage Couverture	63 000 €
Maçonnerie	3 000 € (béton seul)
Aménagement intérieur avec Nurserie (barrières/comadis..)	1 000 €
Abreuvoirs	400 €
Électricité	1 800 €
TOTAL	76 800 €
Coût par place	192 €

Entreprises

Charpente | Entreprise ROINE (35).



